

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าส้มป้อย - คลองข่อยชลประทาน สาย 16.6L (ลป.ถ.51-006)

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ,

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-201(1) , ทถ-7-501

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าส้มป้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย X FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1.	งานชุดรีดผิวจราจร AC หนา 5 ซม. พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	1,020.00	16.32	16,646.40	1.3642	22.26	22,705.20
2.	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก หนา 10 ซม.)	ตร.ม.	1,020.00	14.03	14,310.60	1.3642	19.14	19,522.80
3.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	51.00	611.91	31,207.41	1.3642	834.77	42,573.27
4.	งานผิวทางคสล. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,020.00	423.04	431,500.80	1.3642	577.11	588,652.20
5.	CONTRACTION JOINT	ม.	90.00	137.08	12,337.20	1.3642	187.00	16,830.00
6.	LONGITUDINAL JOINT	ม.	204.00	56.32	11,489.28	1.3642	76.83	15,673.32
7.	งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	12.12	542.74	6,578.01	1.3642	740.41	8,973.77

รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 714,930.56

ปรับราคาให้เหมาะสมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) 714,930.56

ราคาเฉลี่ยทั้งโครงการ = 700.91 บาท/ตร.ม.

งบประมาณ ที่ตั้งไว้ 676,000.00

สูตรปรับราคาค่าก่อสร้าง งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก K 3.4 = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เลขที่ 052/2569 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2569

ว่าที่ร้อยโท..... ประธานกรรมการ
(เลอพงษ์ หอมยา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายบุญนาค พรหมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางแสงจันทร์ อินปา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายณรงค์ เป็งดาวงค์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายธงชัย ภูษาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย