

บัญชีกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ปริมาณงาน ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 122.00 เมตร หรือรวมท่อ Ø 0.40 ม. ความยาวรวม 77.00 ม.

สถานที่ บ้านท่าส้มป้อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ทุ่งผาย เลขที่ 1111/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559

ประมาณการเมื่อ 26 เมษายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ยอดยกไป									
4	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	70.00	ท่อ	445.00	31,150.00	124.00	8,680	105,553.07	
3	งานตะแกรงเหล็ก - เหล็กแบนรีด 2"x4 มม. - เหล็กฉาก 2"x2 นิ้ว - สังกะสีนิม	218.00	เส้น	-	-	-	-	-	
		43.00	เส้น	230.00	50,140.00	120.00	26,160	76,300.00	
		175.00	ตร.ม	420.00	18,060.00	60.00	2,580	20,640.00	
4	งานไม้แบบ - ไม้แบบ 30% - ตะปูตอกไม้	145.00	ตร.ม	35.00	6,125.00	30.00	5,250	11,375.00	
		44.00	ตร.ม	-	-	133.00	19,285	19,285.00	
		22.00	ก.ก	267.00	11,748.00	-	-	11,748.00	
		-		36.00	792.00	-	-	792.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง								285,523.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด								285,523.07	