

## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผ่าย

ส่วนราชการ กองช่าง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทุ่งผ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ทุ่งผ่าย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผ่าย อำเภอเมือง

จังหวัด ลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ

แบบเลขที่ 412002,1211007,2111020,3111015,911001,911004,911006,911007,921001,991001,บ.น.1 สป.,---, รายการประกอบแบบแปลนเฉพาะแห่ง และรายการประกอบแบบแปลนทั่วไป

ประมาณราคาคงแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

เมื่อวันที่

5 ส.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้างคิดค่า F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ค่า F= 1.2726			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	-	-	ไม่คอกเข็ม
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	-	-	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	-	-	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	-	-	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	-	-	160,600.00
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่า F= 1.2726			
	2.1 ระบบกรงน้าบาคาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	77,800.00	99,008.28	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	10,400.00	13,235.04	
	2.3 ท่อถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	72,400.00	92,136.24	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค ค่า F= 1.2726			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	
	3.2 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	-	-	
	3.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	51,100.00	65,029.86	
	3.4 การประสานที่ปากบ่อบาคาล แบบเลขที่ 911007	-	-	
	3.5 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	
4	ประเภทงานดิน ค่า F= 1.2726			
	4.1 ค่าปรับพื้นที่พร้อมปลูกหญ้า	-	-	92,000.00
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา 1.0700			
	5.1 เครื่องสูบน้ำบาคาลหรืออุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	46,000.00	49,220.00	
	5.2 เครื่องสูบน้ำดีหรืออุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	-	-	
	5.3 เครื่องสูบน้ำบาคาลสำรอง จำนวน 1 เครื่อง	46,000.00	49,220.00	
	5.4 เครื่องสูบน้ำดีสำรอง จำนวน 2 เครื่อง	-	-	
	5.5 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	
	5.6 เครื่องมือประจำการประปา	-	-	
	5.7 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	
	5.8 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	
	5.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	-	-	
	5.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	ไม่รวมค่าภาษี
	5.11 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	-	-	ไม่รวมค่าภาษี
	5.12 ค่าขนส่ง	-	-	
	รวมเป็นเงิน	303,700.00	367,849.42	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		367,800.00	
	(ตัวอักษร)			(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

Factor F ประเมินค่างานคิดจากเงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี(VAT) 7%