แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม. แผ่นที่ 3

พร้อมเทพื้นคอนกรีตโดยรอบ หนา 0.12 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1510 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | |
| | | | | | | | | |
| 9 | งานปูนปั้นแต่งลาย | | | | | | | |
| | - บัวปูนปั้นตกแต่งรอบตัวอาคาร | เมตร | 14.00 | 1,400.00 | 19,600.00 | 100.00 | 1,400.00 | 21,000.00 |
| | - บัวปูนปั้นหน้าบรรพ์ลายเทพพนม | ชุด | 2.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 800.00 | 1,600.00 | 31,600.00 |
| | - บัวปูนปั้นปั้นลมหัวนาค | ชุด | 4.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | 800.00 | 3,200.00 | 21,200.00 |
| | - บัวปูนปั้นครีบสาหร่ายขนาดกว้าง 3 ม. | ชุด | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 800.00 | 800.00 | 4,300.00 |
| | - บัวปูนปั้นครีบสาหร่ายขนาดกว้าง 4 ม. | ชุด | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 800.00 | 1,600.00 | 10,600.00 |
| | - บัวปูนปั้นนาคต้น(คันทวย) | ตัว | 10.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | 200.00 | 2,000.00 | 17,000.00 |
| | - บัวปูนปั้นยอดกระจัง | ตัว | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,400.00 |
| | - บัวปูนปั้นลายช่มหน้าต่าง | ชุด | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | 600.00 | 1,200.00 | 8,200.00 |
| | - บัวปูนปั้นเชิงชายดอกลายไทย | เมตร | 51.20 | 250.00 | 12,800.00 | 200.00 | 10,240.00 | 23,040.00 |
| | - บัวปูนปั้นหัวปล่องเตา | ชุด | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 600.00 | 600.00 | 6,100.00 |
| 10 | งานประตูหน้าต่าง - อุปกรณ์ | | | | - | | - | |
| | - หน้าต่างบานไม้ ขนาด 0.60 x 1.10 ม. | บาน | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 | 200.00 | 800.00 | 2,200.00 |
| | - ประตูเหล็กม้วน | ตร.ม. | 8.12 | 1,800.00 | 14,616.00 | 250.00 | 510.00 | 15,126.00 |
| | - ประตูไม้ 0.70 x 1.00 ม. | บาน | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 200.00 | 200.00 | 1,700.00 |
| | - วงกบไม้เนื้อแข็ง 1.20 x 1.10 ม. | ชุด | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 200.00 | 400.00 | 1,200.00 |
| | - วงกบไม้เนื้อแข็ง 0.70 x 1.00 ม. | ชุด | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 200.00 | 200.00 | 550.00 |
| | - วงกบไม้เนื้อแข็ง(ช่องลม)0.70 x 1.00 ม. | ชุด | 2.00 | 350.00 | 700.00 | 200.00 | 400.00 | 1,100.00 |
| | ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ | | | | | | | 166,316.00 |
| | ( หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน ) | | | | | | | 166,316.00 |

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม. แผ่นที่ 4

พร้อมเทพื้นคอนกรีตโดยรอบ หนา 0.12 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1510 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
| | | | | | | | | |
| 11 | งานปูกระเบื้องพื้น | ตร.ม. | 33.00 | - | - | 90.00 | 2,970.00 | 2,970.00 |
| | - กระเบื้องปูพื้น ขนาด 8"x8" | ตร.ม. | 33.00 | 180.00 | 5,940.00 | - | - | 5,940.00 |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 3.63 | 327.10 | 1,187.37 | - | - | 1,187.37 |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม | ถุง | 13.20 | 134.00 | 1,768.80 | - | - | 1,768.80 |
| | - ปูนซีเมนต์ขาว | ถุง | 30.00 | 40.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 |
| | - ขอบกันได PVC | เส้น | 21.00 | 35.00 | 735.00 | - | - | 735.00 |
| 12 | งานลูกกรงราวบันได | | | | - | | - | - |
| | - ลูกกรงเซรามิก | อัน | 90.00 | 90.00 | 8,100.00 | 25.00 | 2,250.00 | 10,350.00 |
| 13 | งานสี | ตร.ม. | 260.00 | | - | 30.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| | - สีรองพื้นพลาสติก | ถัง | 3.00 | 1,250.00 | 3,750.00 | - | - | 3,750.00 |
| | - สีภายใน (สีน้ำพลาสติก) | ถัง | 2.00 | 1,855.00 | 3,710.00 | - | | 3,710.00 |
| | - สีภายนอก (สีน้ำพลาสติก) | ถัง | 3.00 | 2,532.00 | 7,596.00 | - | - | 7,596.00 |
| | - สีกันสนิม | กป. | 4.00 | 550.00 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 |
| | - สีน้ำมัน | กป. | 2.00 | 731.00 | 1,462.00 | - | - | 1,462.00 |
| | - ทินเนอร์ | กป. | 1.00 | 126.00 | 126.00 | - | - | 126.00 |
| 14 | งานติดตั้งเตาเผาและอุปกรณ์ | ชุด | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| 15 | งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| | สายต่อฟ้า | ชุด | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรวมอุปกรณ์ | L/S | 1.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ | | | | | | | 116,795.17 |
| | ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์ ) | | | | | | | 116,795.17 |