

สรุปบัญชีราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

ปร.5

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักพร้อมถมลูกรังหลังท่อ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ ความยาวรวม 30 ม. และทำการถมลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4


จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน				117,967.42	Factor F งานอาคาร
1	Factor "F" = 1.3056				154,018.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
2	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3	ปรับพื้นที่โดยใช้รถชุด	24.00	ชั่วโมง	1,800.00	43,200.00	
	รวม				199,218.258	199,218.264
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				199,000.00	
	ตัวอักษร		หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายไพทัน โนใจปิง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายบุญนาค พรหมมี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นายวงศตกร ธรรมชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายธงชัย ภูษาคำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นายวุฒิชัย มะโนวัง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพักพร้อมถนนลูกรังหลังท่อ

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ ความยาวรวม 30 ม. และทำการถมลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบ่อเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ 13 กันยายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานดินลูกรังชั้นพื้น	33.75	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,341.25	3,341.25	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.70	ลบ.ม.	375.79	1,014.63	99.00	267.30	1,281.93	25 กม.
3	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็ก RB 9 SR 24	55.00	เส้น	127.29	7,000.95	20.45	1,124.75	8,125.70	
	-เหล็ก RB 6 SR 24	7.97	เส้น	58.80	468.64	9.10	72.53	541.16	
	-ลวดผูกเหล็ก	8.77	กก.	42.99	377.02	-	-	377.02	
4	งานวางท่อ								
	-ท่อ คล. Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	27.00	ท่อน	728.97	19,682.19	60.00	1,620.00	21,302.19	
	-ปูนทรายยาแนวท่อ	23.00	ท่อน	60.00	1,380.00	-	-	1,380.00	รวมค่าแรง
5	งานฝาตะแกรงเหล็ก								
	-เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	3.60	ท่อน	487.00	1,753.20	-	-	1,753.20	
	-ค่าแรงเหล็กปูพรณ	64.80	กก.	-	-	10.00	648.00	648.00	รวมลวดเชื่อม
	-สีกันสนิม	4.32	ตร.ม.	40.00	172.80	35.00	151.20	324.00	
6	งานคอนกรีตหยาบ	2.05	ลบ.ม.	1,900.00	3,895.00	306.00	627.30	4,522.30	
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.77	ลบ.ม.	1,980.00	5,484.60	306.00	847.62	6,332.22	
8	งานไม้แบบ	39.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,187.00	5,187.00	
	-ไม้แบบ	39.00	ตร.ม.	382.00	14,898.00	-	-	14,898.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	-ไม้คร่าวัดแบบ 30% ของไม้แบบ	11.70	ตร.ม.	299.00	3,498.30	-	-	3,498.30	
	-ตะปู	9.75	กก.	46.73	455.62	-	-	455.62	
10	ถมลูกรัง	160.00	ลบ.ม.	140.00	22,400.00	-	-	22,400.00	พร้อมปรับเกลี่ย
11	หินใหญ่	14.00	ลบ.ม.	391.68	5,483.52	224.00	3,136.00	8,619.52	
12	กล่อง Gabion ขนาด 1x2x0.5 ม.	14.00	กล่อง	850.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
13	แผ่นใยสังเคราะห์ TS-20	24.00	ตร.ม.	40.00	960.00	5.00	120.00	1,080.00	
	รวม				100,824.47		17,142.95	117,967.42	
	รวมทั้งสิ้น							117,967.42	

หมายเหตุราคาคำนวณได้ตรงที่ อ.เมือง อยู่ที่ 35.00-35.99 บาท/ลิตร