

สรุปบัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
โครงการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมกงคชย ม.9			
ขนาดโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาวรวม 190.00 ม.			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าโทกมกงคชย (ซอย 5 บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ นาควารี ไปทาง บ้านนายแสน ยอดทาเครือ) หมู่ 9 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย			
ประมาณราคาเมื่อ	8 มีนาคม 2566			

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor ; F ไม่เกิน	ค่างานก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมกงคชย ม.9	416,347.40	1.3074	544,332.591	
3	ป้ายโครงการ			2,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			546,332.591	
	คิดเป็นเงินประมาณ			546,300.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูริ โนใจปิง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญนาค พรหมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวงศกร ธรรมชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธงชัย ภูษาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิชัย มะโนวัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9

ขนาดโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ยาวรวม 190.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโทกมงคลชัย (ซอย 5 บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ นาควารี ไปทาง บ้านนายแสน ยอดทาเครือ) หมู่ 9 ต.ทุ่งผาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย
 ประมาณการโดย นายวงศฉกร ธรรมชัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานวางระบบระบายน้ำ 1.1 งานตัดผิวคอนกรีต 1.2 รื้อคอนกรีต 1.3 ขุดดินขนทิ้ง 1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. 1.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง - เหล็กเส้นกลม RB 9 mm. - เหล็กเส้นกลม DB 12 mm. - ลวดผูกเหล็ก 1.6 ไม้แบบ - ไม้แบบ - ไม้คร่าวตีแบบ - ค่าแรงประกอบไม้แบบ 1.7 เหล็กฉาก 50*50*4 mm. 1.8 สีนํ้ามันกันสนิม	1.00 0.50 0.42 0.19 15.37 7.65 0.69 0.64 0.19 2.56 0.33 0.40	ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. กก. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ตร.ม.	23.00 97.00 148.00 306.00 - 26.11 24.23 42.99 - 382.00 299.00 500.00 45.00	รวม 401.31 185.36 29.66 - 244.48 56.81 - 165.00 18.00	หน่วยละ 23.00 97.00 148.00 306.00 - 4.10 3.30 - - - - 133.00 150.00 38.00	รวม 23.00 48.50 62.16 58.14 - 63.02 25.25 - - - 340.48 49.50 15.20	- 23.00 48.50 62.16 426.74 - 464.33 210.61 29.66 - 244.48 56.81 340.48 214.50 33.20	
คิดเป็นราคา/เมตร						2,154.46		2,154.46	
คิดระยะที่						190.00	เมตร	409,347.40	
1 รวมราคายาการระบายน้ำ						409,347.40		409,347.40	
2	งานย้ายท่าเมนประปาพร้อมอุปกรณ์	100.00	ม.			50.00	5,000.00	5,000.00	
3	งานต่อฝักเข้ารางฯ(เจ้าของบ้านซื้อท่อเอง)	1.00	งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4	งานเจาะบ่อพักเดิม	1.00	จุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
รวมเป็นเงิน รายการ 1+2+3+4								416,347.40	