


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย


ประเภทงาน วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก ม.4 (เลียบบถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ปริมาณงาน วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (เลียบบถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม) โดยทำการวางท่อเมนประปา PVC Ø 4 นิ้ว
 ความยาว 1,836 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน				✓ 673,793.040	Factor F งานอาคาร
1	Factor "F" = 1.3066				✓ 880,377.986	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวม				✓ 882,377.986	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				- 882,300.00	
ตัวอักษร			แปดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน			


$$K 1 = 0.25 + 0.15 * It / Io + 0.10 * Ct / Co + 0.40 * Mt / Mo + 0.10 * St / So$$


กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายไพทัน โนใจปัง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายบุญนงค์ พรหมมี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นายวงศมกร ธรรมชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายธงชัย ภูษาคำ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นายวุฒิชัย มะโนวัง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

โครงการ วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก ม.4 (เปลี่ยนสายลำปาง - แจ้ห่ม)

ปริมาณงาน วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนสายลำปาง - แจ้ห่ม) โดยทำการวางท่อเมนประปา PVC. Ø 4 นิ้ว ความยาว 1,836 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ราคากลางวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1 งานเดินท่อประปา PVC. Ø 4"	1,836.00	เมตร	-	-	120.00	220,320.00	220,320.00	รวมงานชุด
2 ท่อ PVC. ขนาด Ø 4" ยาว 8.5 บานหัว	459.00	ท่อน	818.40	375,645.60	-	-	375,645.60	
3 สายทาง PVC. ขนาด Ø 4" ลด 2"	10.00	อัน	432.45	4,324.50	-	-	4,324.50	
4 ซิงอ 90 องศา PVC. ขนาด Ø 4" ยาว 13.5	11.00	อัน	210.28	2,313.08	-	-	2,313.08	
5 รั้วแยก PVC. 4" ลด 1/2"	170.00	อัน	214.83	36,521.10	-	-	36,521.10	
6 ประตุน้ำ PVC. ขนาด 4" (บอลวาล์ว)	6.00	อัน	1,155.06	6,930.36	800.00	4,800.00	11,730.36	
7 ซ่อต่อตรง PVC. ขนาด Ø 4"	40.00	อัน	117.76	4,710.40	-	-	4,710.40	
8 การประสานท่อขนาด 1,000 กรัม	35.00	กระป๋อง	520.80	18,228.00	-	-	18,228.00	
รวม				448,673.04		225,120.00	673,793.04	
รวมทั้งสิ้น							673,793.040	

หมายเหตุราคาข้างต้นมีดีเซล ที่ อ.เมือง อยู่ที่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร